

## 間伐材のガス化・売電ビジネス(1.7MWe@60Hz)の採算計算例

(A-TEC製ガス化炉(2基)+ガス・エンジン発電機Jenbacher(900KWx2基))

No.	項目	間伐材	間伐材	間伐材
1		100%	100%	100%
2	全投資金額(合計,円@除く消費税)	2,017,100,000	2,017,100,000	2,017,100,000
3	発電設備能力 (KWe@グロス)	1,700	1,700	1,700
4	: 発電-ガス化 (KWe@グロス)	1,700	1,700	1,700
5	: 発電-ORC1 (KWe@グロス)			
6	: 発電-ORC2 (KWe@グロス)			
7	ガス化・ガス精製装置一式(2系列)	1,244,500,000	1,244,500,000	1,244,500,000
8	ガスエンジン・発電装置一式(2系列)	313,800,000	313,800,000	313,800,000
9	ORC発電装置一式(1+2系列)			
10	乾燥設備一式(1系列)	41,500,000	41,500,000	41,500,000
11	監視・制御装置一式	28,900,000	28,900,000	28,900,000
12	変電、系統接続費	33,000,000	33,000,000	33,000,000
13	土建、建屋、他(設備本体@15%)	244,300,000	244,300,000	244,300,000
14	輸入・通関・保険・輸送費	27,700,000	27,700,000	27,700,000
15	教育費(操作・保守)一式	28,400,000	28,400,000	28,400,000
16	設計費、プロジェクト管理費、他	55,000,000	55,000,000	55,000,000
17	年間稼働時間(h/Year)	8,040	8,040	8,040
18	原料費(円/トン)@未乾燥チップ受入時	6,000	8,000	10,000
19	: 含水率(%)	40.0%	40.0%	40.0%
20	: 熱量(MJ/Kg-LHV)	8.41	8.41	8.41
21	原料消費量(Kg/h)@乾燥投入前	1,691	1,691	1,691
22	: (トン/年)	13,599	13,599	13,599
23	: 熱量(KWm/h)	3,950	3,950	3,950
24	原料消費量(Kg/h)@乾燥処理後	1,068	1,068	1,068
25	ガス化: 投入原料熱量(KWm/h)	4,919	4,919	4,919
26	ガス化装置必要量(Kg/h)@ガス化炉投入	1,068	1,068	1,068
27	: 必要量(トン/年)	8,589	8,589	8,589
28	: 含水率(%)	5.0%	5.0%	5.0%
29	: 熱量(MJ/kg)	16.58	16.58	16.58
30	冷ガス化効率(%) (@ガス化炉)	89.65%	89.65%	89.65%
31	合成ガス熱量(kWth/h)	4,410	4,410	4,410
32	冷ガス化効率(%)@乾燥機入口~ガス化出口)	111.64%	111.64%	111.64%
33	売電価格(FIT, 円/KWh)	40.00	40.00	40.00
34	ガスエンジン発電効率(%)	38.55%	38.55%	38.55%
35	総発電量(kW/h@グロス)	1,700	1,700	1,700
36	総発電量(MWh/年@グロス)	13,668	13,668	13,668
37	総合発電効率(%)@グロス発電 w/ ORC/受入原料)			
38	: (%@グロス発電 w/o ORC/受入原料)	43.04%	43.04%	43.04%
39	: (%@ネット売電w/o ORC/受入原料)	37.87%	37.87%	37.87%
40	ガス化発電効率(%)@グロス発電 w/ ORC/ガス化原料)			
41	: (%@グロス発電 w/o ORC/ガス化原料)	34.56%	34.56%	34.56%
42	: (%@ネット発電 w/o ORC/ガス化原料)	30.41%	30.41%	30.41%
43	自家消費電力(総発電量@%)	12.00%	12.00%	12.00%
44	自家消費電力(KWh/h: 乾燥、発電量)	204	204	204
45	: (MWh/年: 乾燥、発電量)	1,640	1,640	1,640
46	売電発電量(KWe/h@Net)	1,496	1,496	1,496
47	: (MWh/年@Net)	12,028	12,028	12,028
48	発電/原料(KWe/Kg)(@dryer-Inlet w/ ORC)	1.005	1.005	1.005
49	: (KWe/Kg)(@Gasfier Inlet w/ ORC)	1.591	1.591	1.591
50	発電/原料(KWe/Kg)(@dryer-Inlet w/o ORC)	1.005	1.005	1.005
51	: (KWe/Kg)(@Gasfier Inlet w/o ORC)	1.591	1.591	1.591
52	原料費/売上(電力)(%)	16.96%	22.61%	28.27%

53	原料費/電力@ネット(円/KWh)	6.78	9.05	11.31
54	設備単価(万円/KWe@グロス)	118.65	118.65	118.65
55	投資採算性(円、年間当たり、以下、消費税除く)	金額(円/年)	金額(円/年)	金額(円/年)
56	電力売上額	481,113,600	481,113,600	481,113,600
57	原料費	-81,594,208	-108,792,277	-135,990,346
58	償却費(20年均一)	-100,855,000	-100,855,000	-100,855,000
59	人件費(2人x4シフト,日勤1人,@450万円/年)	-40,500,000	-40,500,000	-40,500,000
60	炭処分費(原料の3%@5千円)(有価で売却も)	-1,288,330	-1,288,330	-1,288,330
61	保守費(3.5%@設備費)	-70,598,500	-70,598,500	-70,598,500
62	保険料(売上@0.5%)	-2,405,568	-2,405,568	-2,405,568
63	運転経費・管理費(売上@1.5%)	-7,216,704	-7,216,704	-7,216,704
64	税引前利益(円/年)	176,655,291	149,457,222	122,259,152
65	フリーキャッシュフロー(円/年)	277,510,291	250,312,222	223,114,152
66	投資回収(年)	7.27	8.06	9.04
67	投資利回り(%@税引前利益/総投資額)	8.76	7.41	6.06
68	正味現在価値(NPV:円@資本コスト1.5%)	2,747,373,942	2,280,420,117	1,813,466,291
69	DCF法・内部利益率(IRR: %)	12.44%	10.82%	9.14%

#### Note:

- 1) **ガス化装置**(EU製: 2.46MWthx2基)、及び**ガスエンジン発電機**(EU製、Jenbacher、900KWex2基)の概算設備価格です(消費税別と諸経費も同様)  
 ガス化装置は2基構成の為、各ガスエンジン発電機の発電量は850KWe(定格値の94.4%)が限度となります。エンジン発電機1基が保守時中は、他の1基は定格値900KWeの発電継続可であり、同様にガス化装置1基保守中は850KWeの発電継続可です  
 設備価格は**為替(TTM)価格(Euro=142.79円)**に基づく現在の**概算見積合計価格**(標準仕様・立地状況次第)です。受注時の為替価格の他、材費高騰等現地価格、ORC有無(No.9)、工事範囲とチップ原料単価(No.18)及び今後の詳細仕様等により**総投資額**(No.2)等は変動します
- 2) **全投資額**(No.2)は、本体装置に直接拘わる主な費用総額であり、例えば、土地全体の整備費、チップ粉砕機、原料チップ受入・計量設備、保管倉庫、系統接続負担金等の附帯費用は除外です
- 3) 原料の種類、品質(熱量,Max/Min篩ロス)等により、原料必要量(No.21&22)、ガス化収率、発電量の他、原料確保の難易度/価格等により、上記の採算性等は変わります(何れも保証値外です)
- 4) **原料(チップ材)消費量**(Kg/h@No.21、トン/年@No.22)は、その**保有熱量**(MJ/Kg-LHV)により変わります  
 より正しくは**原料熱量分析**が必要です、その値により**原料消費量**(No.22:トン/年)も代わります  
 尚、ここでは**原料熱量**(A: MJ/Kg、No.20,23 & 29)は下記の計算式より推定してます  

$$A(\text{MJ/Kg}) = 17.7437 - 0.23341 * (\text{含水率: \%}) / A(\text{Kcal/Kg}) = 4.238 - 55.75 * (\text{含水率: \%})$$
- 5) **輸入・輸送費**(No.14)は、顧客設置場所迄の大型車(40' Plantform/HQコンテナ)による輸入及び国内輸送費概算値です、その他、海上輸送費、保険料、輸入手数料等を含みます
- 6) 上記費用は、標準のA-Tec仕様の価格です。但し、**土建・建屋費**(No.13,配管・配線工事を含む)、**変電・系統接続費**(No.12)は、概算(参考標準工事)金額であり、施行実施業者の再見積が必要で
- 7) **機器設計費、プロジェクト管理費**、他(No.16)は、本プロジェクト関連の設計、管理(EPC)費等の費用です。全体の採算性評価上の理由から、費用計上して
- 8) **総合発電効率**は、各発電機端子の**総発電量**(No.35)を**原料チップ熱量**(No.23)で夫々割った**効率値(%)**で(ORC付(w/ ORC:No.37)、ORCなし(w/o ORC:No.38)です  
 更に**ネット発電効率**(No.39)は**ネット発電量**(No.46)を原料チップの乾燥機投入前熱量(No.23)で割った効率値です  
 同様に**ガス化炉発電効率**は、各発電機端子の**総発電量**(No.35)を、原料乾燥後のガス化装置投入前の原料チップ熱量(No.25)で夫々割った**効率値(%)**(ORC付(w/ ORC:No.40)、ORCなし(w/o ORC:No.41)です(乾燥機付帯なしのガス化発電装置単体の発電効率値)  
 更に**ネットガス化発電効率**(No.42)は**ネット発電量**(No.46)をガス化炉投入前原料熱量(No.23)で割った効率値です
- 9) **IRR値**(No.69)は、)FIT適用20年間のFree-Cash-Frow(No.65)に基づく計算結果です

尚、この間の課税は考慮していません

10)採算計算(投資額、原料必要量、発電量)等の数値は、単なる計算例です。

11)設備価格、採算計算の金額は全て消費税を含まない数値です

以上(2023/04/01)  
(合)バイオ燃料